

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8				
1.1		Roboty pomiarowe				
1 d.1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,382		
Razem dział: Roboty pomiarowe (1 d.1.1)						
1.2		Roboty rozbiórkowe				
2 d.1.2	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 28 cm	m2	1133,40		
3 d.1.2	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm	m2	444,50		
4 d.1.2	D.04.01.01	Wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2	579,75		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe (od 2 d.1.2 do 4 d.1.2)						
1.3		Roboty ziemne				
5 d.1.3	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. (uwzględnić koszt składowania odpadów na wysypisku)	m3	707,509		
6 d.1.3	D.02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odległość 4 km	m3	707,509		
7 d.1.3	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m3	707,509		
Razem dział: Roboty ziemne (od 5 d.1.3 do 7 d.1.3)						
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 (Roboty pomiarowe + Roboty rozbiórkowe + Roboty ziemne)						

2		Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej				
		45200000-9				
2.1		Podbudowy				
8 d.2.1	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1577,90		
9 d.2.1	D.04.05.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m2	1577,90		
10 d.2.1	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pod jezdnię)	m2	1577,90		
11 d.2.1	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - doziarnienie na odcinku od km 0+255,00 do km 0+382,00 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	444,50		
12 d.2.1	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pod pobocze)	m2	579,75		
13 d.2.1	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego na zjazdach - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	53,00		
Razem dział: Podbudowy (od 8 d.2.1 do 13 d.2.1)						
2.2		Nawierzchnie				
14 d.2.2	D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	1362,81		
15 d.2.2	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	1373,40		
Razem dział: Nawierzchnie (od 14 d.2.2 do 15 d.2.2)						
2.3		Oznakowanie				
16 d.2.3	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach malowane mechanicznie	m2	24,87		
17 d.2.3	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znak ostrzegawczy A-7 o pow. do 0.3 m2	szt.	1,00		
18 d.2.3	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A-6b, A-6c o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2,00		
19 d.2.3	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3,00		
Razem dział: Oznakowanie (od 16 d.2.3 do 19 d.2.3)						
Razem dział: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej						
45200000-9 (Podbudowy + Nawierzchnie + Oznakowanie)						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						