

PRZEDMIAR ROBÓT
TRASA ZASADNICZA WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DP 13170 NA DZ. NR 317/2

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
1.1			Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03		od km 0+000,00 do km 0+993,68	km	0,994	
1			0,994			
					RAZEM	0,994
2	KNR 2-01	D-01.01.01a	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu	km		
d.1.	0119-03		od km 0+000,00 do km 0+993,68	km	0,994	
1			0,994			
					RAZEM	0,994
3	KNR 2-31	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1.	1402-05		ścinka na całej długości odcinka na szerokości 1.0m	m ²	1 988,000	
1			994,00*1,00*2			
					RAZEM	1 988,000
1.2			Roboty ziemne			
4	KNR 2-01	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.	0206-01		z tabeli robót ziemnych	m ³	1 975,640	
2	0214-04		1975,64			
			wykop pod zjazdu	m ³	16,675	
			z tabeli zjazdów	m ³		
			32,41*0,49*1,05			
			wykop pod przepust	m ³	4,160	
			6,50*0,80*0,80			
					RAZEM	1 996,475
5	KNR 2-01	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
d.1.	0217-05		z tabeli robót ziemnych	m ³	20,720	
2			20,72			
					RAZEM	20,720
6	KNR 2-01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1.	0314-01		z tabeli robót ziemnych	m ³	20,720	
2			20,72			
					RAZEM	20,720
7	KNR 2-01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1.	0313-01		zasypanie przepustu	m ³	4,160	
2			6,50*0,80*0,80	m ³	-1,276	
			-3,14*0,25*0,25*6,50			
					RAZEM	2,884
2	45200000		ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ			
2.1			Przepust			
8	KNR 2-33	D - 03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm	m		
d.2.	0601-01		6,15	m	6,150	
1						
					RAZEM	6,150

PRZEDMIAR ROBÓT
TRASA ZASADNICZA WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DP 13170 NA DZ. NR 317/2

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT
TRASA ZASADNICZA WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DP 13170 NA DZ. NR 317/2

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT
TRASA ZASADNICZA WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DP 13170 NA DZ. NR 317/2

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			25,00*(5,50) od km 0+361,10 do km 0+365,10 4,00*(((3,50)+(5,50))/2) od km 0+365,10 do km 0+644,91 (644,91-365,10)*(3,50) od km 0+644,91 do km 0+648,91 4,00*(((3,50)+(5,50))/2) od km 0+648,91 do km 0+673,91 25,00*(5,50) od km 0+673,91 do km 0+677,91 4,00*(((3,50)+(5,50))/2) od km 0+677,91 do km 0+727,74 (727,74-677,91)*(3,50) od km 0+727,74 do km 0+747,74 20,00*(((3,50)+(3,00))/2) od km 0+747,74 do km 0+847,49 (847,49-747,74)*(3,00) od km 0+847,49 do km 0+867,49 20,00*(((3,00)+(3,50))/2) od km 0+867,49 do km 0+993,68 (993,68-867,49)*(3,50)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	137,500 18,000 979,335 18,000 137,500 18,000 174,405 65,000 299,250 65,000 441,665	
					RAZEM	3 658,190
2.4			Pobocza			
17 d.2. 0204-05 4 0204-06	KNR 2-31	D-06.03.01a	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokość 50cm - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m trasa zasadnicza od km 0+000,00 do km 0+993,68 993,68*0,50*2 wyłukowania -6,00+8,70 -7,70+14,00 zjazdu z tabeli zjazdów na ich długości -19,50*0,50	m ² m ² m ² m ² m ²	 993,680 2,700 6,300 -9,750	
					RAZEM	992,930
2.5			Oznakowanie			
18 d.2. 0702-01 5	KNR 2-31	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
19 d.2. 0703-02 5	KNR 2-31	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 A-7 - typ średni, folia odblaskowa II generacji 1 A-6b, A-6c - typ średni, folia odblaskowa I generacji 2	szt. szt. szt.	 1,000 2,000	
					RAZEM	3,000
2.6			Przełożenie światłowodu			
20 d.2. 0614-05 6	KNR 5-01	D-01.03.04	Przekładanie kabla doziemnego (światłowód) o śr. pow. 50 mm w rowie kablowym gr.kat.I-II w km od 0+046,00 do km 0+111,00 111,00-46,00 w km od 0+872,50 do km 0+993,68 993,68-872,5	m m m	 65,000 121,180	
					RAZEM	186,180
21 d.2. 0201-03 6	KNR 5-02	D-01.03.04	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną grubościenną fi 110 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m		

PRZEDMIAR ROBÓT
TRASA ZASADNICZA WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DP 13170 NA DZ. NR 317/2

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			w km 0+348,60			
			32,50	m	32,500	
			km 0+443,00			
			8,50	m	8,500	
			km 0+745,50			
			6,50	m	6,500	
			km 0+872			
			5,50	m	5,500	
			km 0+888			
			6,00	m	6,000	
					RAZEM	59,000