

KOSZTORYS OFERTOWY
TRASA ZASADNICZA WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DW 494 NA DZIAŁCE 540/7

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,58		
2 d.1. 1	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	14,00		
3 d.1. 1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,04		
4 d.1. 1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm na szerokości 1,0m	m ²	3158,00		
5 d.1. 1	KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	123,00		
1.2		Roboty ziemne				
6 d.1. 2	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	428,21		
7 d.1. 2	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	315,35		
8 d.1. 2	KNR 2-01 0217-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³	59,26		
9 d.1. 2	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)	m ³	59,26		
10 d.1. 2	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	315,35		
2	45200000-9	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ				
2.1		Wykonanie przepustu				
11 d.2. 1	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	9,60		
12 d.2. 1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z pospółki 0/31,5	m ³	2,05		
13 d.2. 1	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane polipropylenowe z kielichem SN8 o śr. 50 cm	m	12,00		
14 d.2. 1	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyladowczymi wraz z kosztami zakupu piasku (kat.gr.I-II)	m ³	1,53		
15 d.2. 1	KNR 2-01 0512-02	Brukowanie wlotu i wylotu przepustów kostką granitową 8/11 na podsypce cem-piaskowej	m ²	2,80		
16 d.2. 1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	20,00		
2.2		Przygotowanie podłoża				
17 d.2. 2	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie równiarką	m ²	3750,00		

KOSZTORYS OFERTOWY
TRASA ZASADNICZA WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DW 494 NA DZIAŁCE 540/7

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.2. 2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 31,5/63 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	179,70		
19 d.2. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1765,57		
2.3		Elementy konstrukcyjne nawierzchni				
20 d.2. 3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	1765,57		
21 d.2. 3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1765,57		
22 d.2. 3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1459,50		
23 d.2. 3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	4125,00		
24 d.2. 3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm	m ²	5517,50		
25 d.2. 3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	5312,22		
2.4		Pobocza				
26 d.2. 4	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokości 75cm - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m	m ²	2391,58		
2.5		Roboty wykończeniowe				
27 d.2. 5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	5,00		
28 d.2. 5	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną typu Arot pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	6,00		
29 d.2. 5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	1,00		
30 d.2. 5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: