


Kluczbork 2022-02-28

TTT.4221.4.9.2022



## GMINA LASOWICE WIELKIE Lasowice Wielkie 99A 46-282 Lasowice Wielkie


Wodociągi i Kanalizacja „**HYDROKOM**” Sp. z o.o. w Kluczborku w odpowiedzi na wniosek Państwa, z dnia: 2022-02-14 w sprawie przebudowy istniejącego - czynnego przyłącza wodociągowego **PE ø 32 mm**, zaopatrującego w wodę przebudowywany budynek świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej w Lasowicach, przy ul. Wiejskiej nr 70, na dz. nr: 452/80 i 453/80 informuje, co następuje:

- Wyrażamy zgodę na przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego **PE ø 32 mm** na średnicę **ø 40 mm** (w związku z potrzebami przebudowywanej świetlicy wiejskiej – zabudowa hydrantu Dn 25 mm na instalacji wewnętrznej);
- Demontaż i ponowny montaż węzła wodomierza głównego w budynku (w związku ze zmianą trasy istniejącego przyłącza) w nowym miejscu nastąpi wyłącznie przez pracowników WiK „**HYDROKOM**” Kluczbork i na Państwa zlecenie;
- Węzeł podejść pod wodomierz (pierwszy zawór od strony sieci wyłącznie grzybkowy lub zasuwkowy) należy uzbroić, wg wskazań szczegółowych zawartych w szkicu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma;
- Przedmiotową przebudowę przyłącza wodociągowego należy uprzednio zaprojektować a dokumentację techniczną - wykonawczą, **należy przedstawić do uzgodnienia** w WiK „**HYDROKOM**” Kluczbork, pod względem rozwiązań technicznych;
- Realizację prac, związanych z przebudową przyłącza należy prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych WiK „**HYDROKOM**” Kluczbork;
- Po zakończeniu przebudowy, należy dostarczyć nam geodezyjny namiar powykonawczy przebudowanego przyłącza (mapa sytuacyjno – wysokościowa, szkic inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu oraz wykaz współrzędnych punktów geodezyjnych);
- **Całkowity koszt realizacji przedmiotowej inwestycji ponosi Inwestor.**


*Jednocześnie informujemy, iż w związku ze znaczną długością istniejącego – podlegającego przebudowie przyłącza wodociągowego oraz z faktem, że przedmiotowe przyłącze zaopatruje w wodę jeszcze dwa budynki mieszkalne – jednorodzinne nie gwarantujemy osiągnięcia wymaganego wydatku na docelowo posadowionym hydrancie.*



PRZEDSIĘBIORSTWO  
FAIR PLAY




WIK „**HYDROKOM**” Kluczbork, w celu nadzorowania przebiegu prac oraz udziału w odbiorach informuje Wnioskodawcę o konieczności pisemnego powiadomienia, z wyprzedzeniem dwudniowym, o fakcie rozpoczynania robót związanych z wykonawstwem przedmiotowej przebudowy.

  
Artur Witek

**Załącznik:** szkic węzła wodomierzowego

**Otrzymują:**

1. Adresat + zal.
2. a/a 

# PROJEKT ZAGOSPODAROWI

SKALA 1:500

## LEGENDA:

- A-G ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
- TEREN UTWARDZONY-ISTNIEJĄCY
- TEREN UTWARDZONY
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- BUDYNKI PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- WJAZD NA DZIAŁKĘ
- (1) PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
- (2) PROJEKTOWANE UTWARDZENIE NA ŚMIETNIK
- NAPOWIETRZNA (linia zasilająca)
- KANALIZACJA- SANITARNA.
- WODA
- ( ) STUDZIENKA DO PRZEŁOŻENIA
- PRZYŁĄCZE WODY (wg. odrębnego opracowania)
- PRZYŁĄCZE KAN.-SAN. (wg. odrębnego opracowania)

