
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

NAZWA INWESTYCJI : OSWIETLENIE DROGOWE
ADRES INWESTYCJI : CIARKA
INWESTOR : GMINA LASOWICE WIELKIE
ADRES INWESTORA : LASOWICE WIELKIE 99a 46-282 LASOWICE WIELKIE
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Antoni Kozioł
DATA OPRACOWANIA : 28,09.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28,09.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OSWIETLENIE DROGOWE CIARKA					
1 OSWIETLENIE DROGOWE					
1	KNR 2-01	Wykopy ręczne o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia	m ³		
d.1	0707-08	3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
d.1	0903-01	1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
d.1	0901-02	1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieżakowy z uchwytem	szt.		
d.1	0903-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 4x50 mm ²	km.prz ew.		
d.1	0905-01	0.086	km.prz ew.	0.086	
				RAZEM	0.086
6	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
d.1	1005-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew.		
d.1	1003-02	2	kpl.prz ew.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1202-01	2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	46.7309	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	belki żelbetowe ustojowe B-60	szt	2.5500		2.5500	0.00	0.00	
2.	beton B 7.5	m ³	0.7000		0.7000	0.00	0.00	
3.	hak wieszakowy typ 2 śr. 16	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
4.	konstrukcje mocujące	kg	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
5.	lampa oświetleniowa kompletna WSL-870 70W sodowa z źródłem światła	kpl	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
6.	plyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
7.	plyta ustojowa U-85	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
8.	przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm ²	m	12.4800		12.4800	0.00	0.00	
9.	przewód aluminiowy izolowany ASXSn 2x35 mm ²	m	89.4400		89.4400	0.00	0.00	
10.	przewód aluminiowy wielodrutowy	m	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
11.	przewód miedziany LY 2,5mm ²	m	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
12.	skrzynka bezpiecznikowa typ SV 19-25	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
13.	śruby stalowe z nakrętkami	kg	1.4500		1.4500	0.00	0.00	
14.	uchwyt odciągowy SO.34.95	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
15.	wysięgniki rurowy 1,5 m	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
16.	zacisk odgałęźny typ SL	szt	2.0400		2.0400	0.00	0.00	
17.	zacisk SL-11.11	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
18.	zacisk typ SL	szt	2.0100		2.0100	0.00	0.00	
19.	żerdzie żelbetowe ŻN-ŻER 10	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
20.	żerdź E 10.5/4,3	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
21.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka kołowa 0,25m2	m-g	0.1000	0.00	0.00
2.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0.2200	0.00	0.00
3.	podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	1.6000	0.00	0.00
4.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	3.3370	0.00	0.00
5.	pryczepa dłuźycowa	m-g	0.8000	0.00	0.00
6.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.1200	0.00	0.00
7.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.2200	0.00	0.00
8.	środek transportowy	m-g	0.9646	0.00	0.00
9.	żuraw samochodowy	m-g	2.9800	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł