

Lasowice Wielkie, dnia 26.03.2015r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.3.2015: **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskowice gm. Lasowice Wielkie.**”-

Do Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Informuję, że dnia 25.03.2015r. zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Pytanie 1-

W nawiązaniu do zapisów par. 14 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje Policę OC ogólną wykonawcy, która będzie spełniała wymóg zakresu ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej. Polisa będzie przedłużona do końca kontraktu,,

Ad 1) Zamawiający akceptuje taką polisę.

Pytanie 2-

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji załączników do SIWZ (załączniki 1-9)

Ad.2) Zamawiający zamieszcza wersję edytowalną SIWZ wraz z załącznikami.

Pytanie 3-

Zamawiający w pozycji 12 i 13 przedmiaru oraz specyfikacji technicznej TS 03.00 pkt. 5.3.4 wskazał na zastosowanie studni PE śr. 425. Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania studnie wykonane z PP/PCV o śr. 425 o takich samych parametrach będące produktem równoważnym i czy ewentualnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni śr. 400 z rurą znośną gładkościenną znacznie ułatwiającą posadowienie głębokich studni (prostsze utrzymanie pionu studni przy montażu) w stosunku do rur znośnych karbowanych stosowanych w studniach systemu o śr. 424?

Ad. 3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni wykonanych z PP/PCV śr. 425. Nie dopuszcza stosowania studni śr. 400 z rurą znośną gładkościenną.

Pytanie 4-

Prosimy o podanie właściwego zakresu dotyczącego ilości studni na projektowanym kanale fi 200. W dołączonym przedmiarze robót w pozycji nr 10 dotyczącej studni rewizyjnych fi 1200 podano ilość 8 szt. natomiast na dołączonych profilach doliczono się 6 szt.. W pozycji nr 11 dot. studni rewizyjnych fi 1000 podano ilość 45 szt., a z dołączonych profili wynika, że jest ich 54 szt. Podobnie w pozycji nr 12 dotyczącej studni rewizyjnych fi 425 podano ilość 54 a z dołączonych profili wynika, że jest ich 47.

Ad. 4) właściwy zakres dotyczący ilości studni na projektowanym kanale fi 200 podany jest w przedmiarze robót.

Pytanie 5-

Rozwiązania materiałowe określone w STWIOR pkt 5.3.7 Przepompownie ścieków wskazują na zastosowanie rozwiązań stosowanych przez konkretnego producenta tłoczni ścieków. Czy

Zamawiający dopuszcza zastosowanie polimerobetonu, jako materiału równoważnego do wykonania komory podziemnej?

Ad. 5) Zamawiający nie dopuszcza stosowania polimerobetonu jako materiału równoważnego do wykonania tłoczni

Pytanie 6-

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie modułu tłoczni np. ze stali kwasoodpornej?. Materiał ten został dopuszczony przez Zamawiającego do wykonania elementów cedzących, czyli mających kontakt ze ściekami, więc nie ma zastrzeżeń, co do zasadności zastosowania tego materiału.

Ad. 6) Zamawiający nie dopuszcza wykonywania modułu tłoczni ze stali kwasoodpornej.

Pytanie 7-

Czy zamawiający może udostępnić informacje o maksymalnym godzinowym dopływie ścieków do tłoczni? Jest to informacja niezbędna do określenia wielkości komory retencyjnej modułu tłoczni jak i też właściwego doboru samych pomp.

Ad. 7). Maksymalny godzinowy dopływ do tłoczni wynosi 11,1 m³/h

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia, nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.

WÓJT GMINY
Lasowice Wielkie
Daniel Gagat