

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.07		
2	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu	km	1.07		
1.2		Roboty rozbiórkowe				
3	KNR 2-31 d.1. 0816-01 2	Rozebranie przepustów rurowych - rury żelbetowe o śr. 40 cm	m	20.00		
4	KNR 4-04 d.1. 1103-04 1103-2 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km. Zagospodarowanie odpadów po stronie wykonawcy.	m ³	2.04		
1.3		Roboty ziemne				
5	KNR 2-01 d.1. 0206-01 0214-3 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	2476.96		
6	KNR 2-01 d.1. 0217-05 3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II	m ³	11.35		
7	KNR 2-01 d.1. 0314-01 3	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)	m ³	11.35		
8	KNR 2-01 d.1. 0235-01 3	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami z piasku dowożonego samochodami samowyladowczymi	m ³	124.88		
9	KNR 2-31 d.1. 1403-06 3	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z wywozem urobku.(zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy)	m	140.00		
1.4		Urządzenia obce				
10	KNR 5-02 d.1. 0201-03 4	Wykonanie przepustów rurą grubościenną dwudzielna fi 110 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	18.50		
2	45200000-9	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				
2.1		Elementy odwodnienia				
11	KNR 2-33 d.2. 0601-01 1	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych żelbetowych Wipro II klasy jednootworowych z rur o śr. 40 cm	m	8.50		
12	KNR 2-33 d.2. 0601-01 1	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych żelbetowych Wipro II klasy jednootworowych z rur o śr. 50 cm	m	12.50		
13	KNR 2-33 d.2. 0606-01 1	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu C25/30 oraz stali żebrowanej A-II	m ³	3.42		
14	KNR-W 2-18 d.2. 0513-01 1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	1.00		
15	KNR-W 2-18 d.2. 0513-02 1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-4.00		
16	KNR-W 2-18 d.2. 0524-02 1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.2. 1	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	1.00		
18 d.2. 1	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyladowczymi	m ³	11.77		
19 d.2. 1	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 30*33x10 cm na ławie betonowej C12/15 o przekroju 0,04 m ²	m	65.16		
20 d.2. 1	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50*50x15 cm na ławie betonowej C12/15 o przekroju 0,07 m ²	m	398.34		
2.2		Elementy konstrukcyjne nawierzchni				
21 d.2. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	4973.48		
22 d.2. 2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	4973.48		
23 d.2. 2	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z pospółki stabilizowanej cementem Rm= 2,5Mpa (mieszanka wykonywana w mieszarkach stacjonarnych) - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	4973.48		
24 d.2. 2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	4973.48		
25 d.2. 2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	4713.53		
26 d.2. 2	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	3980.32		
27 d.2. 2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	3878.05		
2.3		Pobocza				
28 d.2. 3	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokość 50cm - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m	m ²	1031.35		
2.4		Roboty wykończeniowe				
29 d.2. 4	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 60,3*3mm	szt.	6.00		
30 d.2. 4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² - znaki typu średniego, D-1 folia typu 1, A-7 folia typu 2)	szt.	6.00		
31 d.2. 4	KNR 2-01 0515-02	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych 50*50*15 cm na podsypce cem-piaskowej 1:5 grub. 10 cm	m	3.00		
32 d.2. 4	KNR 2-01 0516-04	Umocnienie skarp rowów płytami płytami ażurowymi 40*60*10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:5 gr. 5 cm	m ²	4.80		
33 d.2. 4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	8.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34 d.2. 4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: