

TECHNOLOGIA SALI WIEJSKIEJ

- 1 **Sala wiejska** będzie funkcjonowała okazjonalnie podczas zebrań wiejskich sołectwa Oś gminy Lasowice Wielkie
- 2 **Zatrudnienie** - system jednozmianowy - 1 osoba – Sołtys Osi
- 3 **Zaplecze socjalne** - zlokalizowane w poziomie parteru lokalu Inwestora z dostępem do W.C. personelu (z podziałem na męskie i damskie) oraz pomieszczeniem na sprzęt porządkowy. Wysokość użytkowa pomieszczenia W.C jak pozostałych pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie parteru budynku – 255 cm. Pomieszczenia W.C. wyposażone jest wentylację mechaniczną. Podłoga wyłożona jest płytkami ceramicznymi podłogowymi, a ściany do wysokości 200 cm płytkami ceramicznymi ściennymi (rys. rzut parteru – stan po zmianie użytkowania). Pomieszczenie na sprzęt porządkowy, w którym znajdują się: szafka na środki czystości, kosz na odpady, zlewozmywak zamontowany na wysokości 45 cm od podłogi wraz ze złączką do węża. zlewozmywak wraz ze złączką zapewnią możliwość utrzymania czystości w projektowanej Sali wiejskiej oraz pomieszczeniu socjalnym.
- 4 **Pomieszczenie sali wiejskiej** - wyposażone będzie w stoły wraz z krzesłami – służące Inwestorowi oraz uczestnikom spotkań wiejskich sołectwa Oś. Nad wejściem do biura zamontowana zostanie kurtyna powietrzna.